

INSTALACIONES DE SALUD EVALUADAS

A. *SILAIS Matagalpa*

En reunión previa con la dirección de SILAIS, se establecieron las prioridades de las visitas de las unidades con probabilidades de estar dañadas. Se llegó a la conclusión de la necesidad de la evaluación de las unidades que se describen a continuación y que se resumen en cuadro al final del SILAIS.

a) *P/S Escaleras, Matagalpa*

Este fue el único Puesto dañado en este Municipio, presenta en general un buen aspecto no obstante se determinaron dos prioridades que requieren reparación inmediata.

Descripción de Daños:

Destrucción total de letrinas. el piso de baldosa de concreto se encuentra fisurado. Existe red de agua potable en la zona pero no llega hasta el puesto debido a que la red fuera del área del puesto se encuentra obstruida.

Se recomienda construir un área de descanso médico ya que el sitio está en un área rural muy alejada y hay problemas de albergue del personal médico que allí labora.

b) *P/S El Horno, San Ramón*

Estuvo reportado en principio como dañado. Se constató que no hubo daño en su infraestructura. Fue recientemente rehabilitado.

c) *C/S de Sébaco, Cabecera municipal*

Nos entrevistamos con la directora interina, la que nos informó que las unidades de salud del municipio de Sébaco no habían sufrido daños por efectos del huracán Mitch.

d) *C/S de Ciudad Darío, Cabecera municipal*

En el Centro de Salud de Ciudad Darío, el Dr. Rommel Leytón nos informó que las unidades de salud que habían sido reportadas con daños fueron los P/S Maunica y P/S Totumbla, el resto de las unidades del municipio no reportaban daños ni afectación por el Mitch.

A los P/S Maunica y Totumbla, no fue posible llegar debido a que todavía no se podía entrar en la zona; sin embargo, la dirección municipal nos informó que tenían daños en la cubierta de techo, cielo raso y obras exteriores, (letrinas, pozo y cercos).

e) C/S Manuel Orozco, San Isidro

Descripción de Daños:

El sumidero de ladrillo cuarterón que recepciona todas las aguas servidas del centro, producto de la lluvia de la tormenta tropical Mitch sufrió hundimiento de casi metro y medio de profundidad, lo que ocasionó fracturas en el mismo, que a su vez están produciendo filtraciones en la superficie y causando pequeñas inundaciones de aguas servidas al exterior del centro, además existen filtraciones por la cubierta de techo y deterioro de cielo raso.

f) C/S La Dalia, Cabecera municipal

Descripción de Daños:

Filtraciones en techo y cielo raso.

El C/S reporta una necesidad inmediata de la construcción de una UTC instalación que no existe en este centro por lo que para enfrentar los actuales brotes de cólera han tenido que improvisar una caseta de madera forrada con plástico negro que no ofrece las condiciones mínimas de higiene ni seguridad para tratar a los pacientes.

g) C/S R. Margarita Solana de Esquipulas, Cabecera municipal

Descripción de Daños:

Filtración en el tanque séptico y el sumidero del C/S y que mantienen prácticamente todas las áreas adyacentes al mismo permanentemente saturadas de malos olores, además de las charcas estancadas de estas aguas servidas alrededor de estas instalaciones de recolección sanitaria; urge el reemplazo de este tanque séptico y el sumidero.


UNIDADES AFECTADAS POR MITCH
SILAIS MATAGALPA
 (resumen)

No.	Puesto Salud	Centro Salud	Hospital	Municipio	Tipo de Daño	
					Parcial	Total
1	Escaleras			Matagalpa	X	-
3	Totumbra			Ciudad Darío	X	-
4	Maunica			Ciudad Darío	X	-
5		Esquipulas		Esquipulas	X	-
6		San Isidro		San Isidro	X	-
7		El Tuma		La Dalia	X	-

Total: 6 Unidades de Salud (3 P/S, 3 C/S).

Unidades de salud dañadas en MATAGALPA

7,90% del total (visitadas)



Hospitales dañados



Centros de salud destruidos



Puestos de salud destruidos



Centros de salud dañados



Puestos de salud dañados