

E. SILAIS Chinandega

Al primer grupo de la DGlyDT no le fue posible visitar los P/S Aserradores y Jiquillo en el municipio del Viejo, aunque se tiene información de que no sufrieron daños. Tampoco se visitó el C/S Germán Pomares en el Municipio de San Pedro y P/S Palacios en el Municipio de Puerto Morazán, los que oficialmente tienen daños en su infraestructura como consecuencia del paso del huracán Mitch.

El segundo grupo visitó las siete unidades faltantes (5 en Villanueva, 1 en Somotillo y 1 en Cinco Pinos), para completar la evaluación en el SILAIS.

a) C/S José Schendel, Corinto

Descripción de Daños:

Producto de la caída de un árbol será necesario volver a construir andén de concreto. Por los fuertes vientos fueron desprendidas y quebradas láminas de Plycem de 6 mm. En el hospital viejo donde actualmente se prestan los servicios de Rayos X y lavandería que brinda el C/S se cayeron árboles que destruyeron el sistema de drenaje, agua potable y quebró la batería de lavaderos, también levantó caseta de letrina con todo y su plancha de concreto. Se recomienda la construcción de la lavandería dentro del terreno del mismo.

b) P/S El Provenir, Posoltega

Descripción de Daños:

El Puesto de Salud El Provenir perteneciente al Municipio de Posoltega fue arrasado por el deslave del volcán Casitas, éste habrá que construirlo nuevo con mobiliario y equipamiento en otro lugar determinado por el SILAIS en conjunto con la Dirección Municipal, Alcaldía del Municipio, MINSA - Nivel Central y otras autoridades competentes.

c) C/S Tonalá, Cabecera municipal

Descripción de Daños:

Todo el centro presenta grietas en sus paredes y sistema estructural, debido a la presión del agua sobre las mismas, este fue cubierto totalmente por las aguas y como se encuentra a la orilla de un pequeño río. Este, al momento de la crecida de sus aguas socavó parte del patio e inundó las letrinas, las que necesitan ser construidas nuevamente.

Los medicamentos, instrumental médico y mobiliario no pudieron ser sacados antes de la inundación.

Se recomienda construir un centro nuevo ya que quedó totalmente agrietado.

El terreno antes de ser socavado era de aproximadamente 32 x 30 mts. pero actualmente tiene 32 x 27.60 mts. Tiene también un área adicional que fue donada por la fundación Amigos de Holanda de 8 x 27.60 mts. que se encuentra en la parte posterior del centro. Tanto las instalaciones como el terreno existente fueron donadas por este Organismo No Gubernamental.

Este centro cuenta con las siguientes áreas:
Programa de ETVR, Dirección y Administración, Control Prenatal y Planificación Familiar, CCD, Odontología, Inmunización, Farmacia, Archivo, Emergencia con dos salas y Servicios Sanitarios.

d) P/S de Morazán, Tonalá

Descripción de Daños:

Este centro posee daños significativos en su infraestructura. Es un edificio muy viejo, el que no presta las condiciones mínimas para un Centro de Salud.

Está construido un 80% aproximadamente de madera que ya está podrida y el otro 20% de adobe, su estructura de techo es de madera y tiene cubierta de asbesto cemento (tejalita).

Cuenta con un área de consulta y emergencia. Su letrina es de tipo aérea, al igual que todas las del lugar.

Según información proporcionada por la Directora Municipal, la unidad le pertenece al MINSA pero no está legalizada.

Este centro está como propuesta de reemplazo en el FISE.

Los daños sufridos por este centro producto del Huracán se encuentran en mobiliario e instrumental médico el que se perdió completamente.

e) C/S Materno-Infantil Teodoro Kint, El Viejo

Descripción de Daños:

Este centro Cabecera Municipal, actualmente se encuentra sin corriente eléctrica y agua potable. Los daños sufridos fueron en relación a sus dimensiones y fueron en su mayoría producto de caída de árboles que se encontraban alrededor de los edificios. También producto de temblores ocurridos en la zona antes del huracán, se encuentran agrietados.

Los daños sufridos fueron en puertas (incluye marco y herrajes), en bodega y mantenimiento respectivamente.

Agrietamiento en paredes de ladrillo de barro cocido, fueron 8 módulos, vidrios de puerta principal, enmallado caídos, postes de alumbrado eléctrico caídos, tramos de andén de concreto de 2500 psi levantados, destruida un área de cubierta de asbesto cemento, destruidas de cumbrera, filtraciones de agua en cubierta, la que habrá que impermeabilizar.

f) C/S de Cinco Pinos, Cinco Pinos

Descripción de Daños:

Los daños por efectos del huracán Mitch se presentan en cielo raso, agrietamiento en paredes, desperfectos en el sistema de suministro de agua potable, además existe contaminación en la red de agua potable, el C/S tiene un tanque para reservorio de agua a ras de tierra, tienen letrinas obsoletas, tanto para los pacientes como para el personal del centro.

Se nos informó además que el C/S está en proyecto de ser reubicado.

g) C/S Carolina Osejo, Villanueva

Descripción de Daños:

El daño reportado es por hundimiento de la letrina de los pacientes, a nuestra llegada ya se había dispuesto la construcción de dos letrinas.

Por efectos del envejecimiento de la planta física, agravados por el paso del huracán el cielo raso está muy deteriorado al igual que todas las puertas. La bomba sumergible que suministra agua al C/S está dañada y no se cuenta actualmente con agua en el centro.

El área de partos no cumple con las condiciones mínimas para funcionar como tal.

h) P/S de Cañanlipe

Descripción de Daños:

La instalación de salud sufrió daños parciales por efectos del huracán. Este P/S está muy deteriorado, requiere que se cambien todas las puertas de madera y elementos de plywood, el cielo raso y el techo aparentan estar en buenas condiciones, no se observaron indicios de filtraciones, necesita pintura y no tiene suministro de agua potable.

i) P/S de Las Pilas

Descripción de Daños:

Presenta daños parciales por efectos del huracán en su planta física (cubierta y estructura de techo y cielo raso), la bomba de mecate del pozo está dañada (la polea), el sumidero está hundido y no funciona la red sanitaria, el mobiliario e instrumental médico están parcialmente dañados.

j) P/S de Israel

Descripción de Daños:

Este P/S tuvo daños parciales por efectos del huracán, la planta física tiene serios problemas en el techo de zinc por antigüedad acrecentados por el paso del huracán, requiere pintura, cambiar todas las puertas y ventanas de madera, podemos agregar además que no tiene incinerador y no tiene pozo séptico.

Su mobiliario esta parcialmente dañado.

Entrevistamos al Asistente de Epidemiología Ernesto Hernández del SILAIS.

k) P/S de San Ramón

Esta P/S sufrió daños parciales por efectos del huracán.

Descripción de Daños:

El techo tiene filtraciones y el cielo raso está muy deteriorado.

Aunque tiene instalación eléctrica no está conectado a la red pública, no tiene instalación de agua potable. Tiene sanitario y lavamanos pero no funcionan por la falta de agua, no hay letrinas para los pacientes y no hay incinerador.

En este P/S la enfermera realiza partos, por lo que es necesario suministrarle el equipamiento y mobiliario adecuados para que los realice, ésto beneficiaría a la comunidad de gran manera dado a la dificultad que existe de trasladarse hasta el C/S por la accesibilidad

l) C/S de Somotillo, Cabecera municipal

Descripción de Daños:

Se derrumbó muro de ladrillo cuarterón de aproximadamente 4 x 2 mts. y el resto del muro quedó desplomado debido a la socavación del terreno a causa de las lluvias. Será necesario construirlo de nuevo. El área total del muro a construir será de 60 x 3 mts.

El terreno actualmente se encuentra en proceso de legalización, las instalaciones si pertenecen al Ministerio de Salud.

Las instalaciones se encuentran actualmente deterioradas en cubierta, estructura de madera de techo y cielo raso. Presenta también deterioro en ventanas y puertas en todo el centro, las que se vinieron a terminar de deteriorar producto de las fuertes lluvias ocasionadas por el huracán.

UNIDADES AFECTADAS POR MITCH
SILAIS CHINANDEGA
(resumen)

No.	Puesto Salud	Centro /Salud	Municipio	Tipo de Daño	
				Parcial	Total
1		Luis Felipe Moncada (C)	Cinco Pinos	X	-
2	El Porvenir (B)	-	Posoltega		X
3		Teodoro Kint (A)	El Viejo	X	--
4		José Schendel	Corinto	X	
5	Palacios	-	Puerto Morazán	X	
6		Tonala (C)	Puerto Morazán	X	--
7	Puerto Morazán (A)		Puerto Morazán	X	
8		Germán Pomares (C)	San Pedro		
9		Carolina Osejo	Villanueva	X	-
10	Cañanlipe	-	Villanueva	X	
11	Las Pilas	-	Villanueva	X	
12	Israel	-	Villanueva	X	
13	San Ramón	-	Villanueva	X	--
14		Reymundo García (A)	Somotillo	X	

En total son 14 unidades de salud (8 P/S y 6 C/S).

De éstas un Centro de Salud y un Puesto de Salud están completamente destruidos.

No fue posible visitar el C/S Germán Pomares en el Municipio de San Pedro y P/S Palacios en el Municipio de Tonala.

Unidades de salud dañadas en CHINANDEGA

15,55% del total (visitadas)



- Hospitales dañados
- Centros de salud destruidos
- Puestos de salud destruidos

- Centros de salud dañados
- Puestos de salud dañados